

## Питање:

У позицији 3.1. У делу III RADOVI U KAMENU I BETONU наведено је :

Израда облоге од камена . Nabavka , transport, obrada i ugradnja kamena dimenzija 30-50 cm zidanjem u "ciklop" na prethodno pripremljenu podlogu od tampon sloja betona MB 15 debljine 10 cm za izradu kosina rečnog korita . Obračun po m2.

Da li u obračun ove pozicije ulazi i sloj betona MB 15 debljine 10 cm .Pošto čitajući opšte i tehničke uslove za izvođenje radova , prilikom uvida u projektnu dokumentaciju , smo da uopšte ne postoji opis za ovu vrstu posla .

Pa RADOVI U KAMENU :

-osiguranje obale i dna rolovanim kamenom ( nije predmet tendera)

-obloga od lomljenog kamena u cementnom malteru ( podloga je od prirodnog šljunka a kamen je d=25-30 cm u malteru) nigde se ne pominje 10 cm betona

-obloga od lomljenog kamena sa popunjavanjem spojница u cementnom malteru ( podloga je od prirodnog šljunka a kamen je d=25-30 cm u malteru) nigde se ne pominje 10 cm betona

-ugradnja kamena u nožicu obaloutvrde ( nije predmet tendera)

Projektant je uzeo opšte i tehničke uslove za izvođenje radova iz nekog drugog projekta .

Vraćamo se na opis pozicije- minimalni prečnik kamena je 30 cm a debljina betona 10 cm .Znači da je minimalna debljina obloge 40 cm .

**Da li je ovde minimalna debljina obloge 40 cm i da li u cenu ove pozicije ulazi sloj betona MB 15 debljine 10 cm?**

## Одговор:

Цена за позицију радова 3.1 Израда облоге од камена обухвата:

- Набавку и транспорт камена на градилиште;
- Обраду и уградњу камена здањем у „циклоп“ што значи да је неопходно обрадити лице камена који се уграђује;
- Тампон слој бетона МБ15 дебљине d=10 cm који се уграђује на већ припремљену подлогу од шљунка d=10 cm који је обухваћен позицијом 3.4 из предмера

Камен за израду облоге треба да буде димензија 30-50 cm што значи да просечна дебљина камена треба да буде 40 cm што просечну дебљину облоге чини 50 cm.